УТВЕРЖДАЮ:
Директор МП «АЭС»
_____ А.А. Кочетков
«01» февраля 2017г.

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

на осмотр опор для обеспечения недискриминационного доступа к инфраструктуре, 1 опора с 01.02.2017г.

Профессия	Количество	Средняя часовая тарифная ставка
Инженер участка №2	1	117,51

Состав работы:	Сверка обозначения опор ВЛ на трассе с обозначением технической документации. Осмотр опоры на отклонение от вертикальной оси. Осмотр на отклонение расстояния между осями стойки и подкоса. Осмотр на наличие трещин (продольных и поперечных) на стойке, полкосе, ж/б приставаке или металлической опоре. Осмотр на наличие сколов бетона на ж/б стойке или подкосе. Осмотр на наличие искревления стойки под действием изгибающего момента. Замер габарита от земли до нижнего провода.

Норма времени обслуживания на единицу работы 0,28 чел/час

№ п.п.	Статьи затрат	Сумма, руб.
I	**Заработная плата, всего:**	**78,96**
	- тариф	32,90
	- премия 50%	16,45
	- районный коэффициент, северная надбавка 60%	29,61
	Отчисления 30,24%	23,88
	Итого расходы на оплату труда	**102,84**
II	**Итого прямые расходы**	**102,84**
III	**Накладные расходы**	**33,60**
IV	**Всего**	**136,44**
V	НДС 18%	24,56
VI	**Всего с НДС**	**161,00**

Начальник отдела экономики В.Н. Гусаров